



Telefon: 04864 - 303

• Telefax: 04864 - 104431

• E-Mail: info@TCWitzwort.de

TC Witzwort e. V. • Dorfstraße 3 • 25889 Witzwort

Frank Marzusch
- 1. Vorsitzender -
Dorfstraße 3
25889 Witzwort

Husumer Volksbank
IBAN: DE05217625500003029859
BIC: GENODEF1HUM

www.TCWitzwort.de

An alle

Mitglieder

Liebe Tennisfreunde,

am letzten Samstag sind ca. 7 Tonnen Ziegelmehl auf unseren Tennisplätzen von einer Fachfirma eingearbeitet worden, nachdem das alte Mehl ebenfalls von dieser abgetragen wurde.

Danach heißt es für uns, dass die Plätze regelmäßig abgezogen, gewässert (Sofern dies nicht witterungsbedingt von alleine geschieht!) und gewalzt werden müssen, wozu Ihr Euch in die im Clubhaus ausliegende Liste bitte zahlreich eintragt:

ABZIEHEN, WÄSSERN & WALZEN 2021

DATUM	NAMEN	DAUER	UNTERSCHRIFT
SAMSTAG, 17. APRIL			
MONTAG, 19. APRIL			
MITTWOCH, 21. APRIL			
FREITAG, 23. APRIL			
SONNTAG, 25. APRIL			
DIENSTAG, 27. APRIL			
DONNERSTAG, 29. APRIL			

Beachtet bitte die als Dateianlage beigefügte Information, die mir die ausführende Tennisplatzfirma überreicht hat.

Ab sofort könnt Ihr Euch für diese Arbeiten, die idealerweise zu zweit ausgeführt werden, auch online eintragen:

https://doodle.com/poll/b3kqs4yxvmabwft4?utm_source=poll&utm_medium=link

Nur wenn diese Platzarbeiten lückenlos ausgeführt werden, können wir am Samstag, 01. Mai 2021 ab 11.00 Uhr die Tennissaison eröffnen.

An dieser Stelle ein weiterer Termin für einen Arbeitseinsatz:

Freitag, 30. April 2021 um 16.00 Uhr

(Aufbau der Tennisnetze, Unkrautjäten, Reinigen der Terrasse, ...)

Ich zähle auf Eure Hilfe!

Mit sportlichen Grüßen

Frank



Info zur Fertigstellung nach der Frühjahrsüberholung 2021

- Die Tennisplätze wurden von der Firma Momme & Bilkenroth in einem trittfesten, nicht bespielbaren Zustand übergeben.
- In einem Nachfolgezeitraum von etwa 14 Tagen sind die Tennisplätze vier- bis sechsmal mit einem Schleppnetz abzuziehen und anschließend intensiv mit der Handdusche zu durchfeuchten (bis zum Wasserstau: leichte Pfützenbildung).
- Nach Abzug des Oberflächenwassers aus der Ziegelmehldecke wird der Platz umgehend mit einer geeigneten Walze angewalzt. Die Arbeitsgänge Wässern und Walzen sind immer zusammenhängend durchzuführen. Keine ausgetrockneten Ziegelmehldecken abwalzen, da es sonst zu Abschiebungen der Platzdecke kommen kann.
- Zwischen den Pflegegängen mindestens ein bis zwei Ruhetage einlegen, damit die Ziegelmehldecke abtrocknen und abbinden kann. Ständig angefeuchtete Platzdecken binden schlechter ab (Backofeneffekt).
- Für die Bewässerung der Plätze nur geeignetes Gerät verwenden (fein zerstäubende Handduschen, keinen direkten Wasserstrahl auf die Ziegelmehldecke halten). Beim Einsatz von Stativregnern oder Beregnungsanlagen wird kein ausreichender Schlämmeffekt erzielt.
- Beim Abwalzen der Plätze werden die Linien zunächst alle in Längsrichtung gewalzt. Anschließend wird beim rechtwinkligen Überqueren der Linien das nachlaufende Walzenrad etwas angehoben. Um ein Verschieben der Bänder zu vermeiden, niemals auf den Linien drehen.
- Die Linien werden erst nach Abbinden der Deckschicht gereinigt.
- Da die Grundlinienbereiche stärker aufgefüllt wurden, sind hier nachträgliche Absackungen zu erwarten. Bitte einmalig mit etwa einer Karre je Grundlinie nachstreuen.
- Materialbedingt löst sich anfänglich etwas Grobkorn aus der neuen Ziegelmehldecke. Dieses Material kann nach Abbindung der Deckschicht abgetragen werden.
- Bei stärkerem Frost nach Abschluss der Arbeiten, kann es zu einem Hochfrieren der Platzdecke kommen. Es müssen dann die Pflegegänge von vorn begonnen werden.